

УТВЕРЖДАЮ:

ООО УК "ДОМ Екатеринбург"

_____ 2022 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

ООО УК "ДОМ Екатеринбург"

(наименование стройки)

г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, 16 корпус 1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

замена пассажирского лифта п630кг на 16 остановок

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Проект
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2022г

Сметная стоимость	<u>4489.34</u>	<u>(505,82)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>393.85</u>	<u>(27,71)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>1268.54</u>	<u>(43,89)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>2680.75</u>	<u>(477)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>738.50</u>	<u>(23,94)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>976.19</u>	<u>(31,57)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>3004.13</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>7.48</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1							
		1 ОТ					54.71		54.71	30.92	1,692.00
		4 М					1.64		1.64	7.64	13.00
		ЗТ	чел.-ч	5.82		5.82					
		Итого по расценке					56.35		56.35		
		ФОТ							54.71		1,692.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48.69		1,506.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24.07		744.00
		Всего по позиции							129.11		3,955.00
2	ФЕРмр01-01-010-02	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1							
		Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					47.28	0.3	14.18	30.92	438.00
		4 М					1.42	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	5.41	0.3	1.623					
		Итого по расценке					48.70		14.18		
		ФОТ							14.18		438.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			12.62		390.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6.24		193.00
		Всего по позиции							33.04		1,021.00
3	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1							
		1 ОТ					434.99		434.99	30.92	13,450.00
		2 ЭМ					325.08		325.08	10.69	3,475.00
		3 в т.ч. ОТм					36.22		36.22	30.92	1,120.00
		4 М					13.05		13.05	7.64	100.00
		ЗТ	чел.-ч	49.77		49.77					
		ЗТм	чел.-ч	3.6		3.6					
		Итого по расценке					773.12		773.12		
		ФОТ							471.21		14,570.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419.38		12,967.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207.33		6,411.00
		Всего по позиции							1,399.83		36,403.00
4	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт	1							
		1 ОТ					36.56		36.56	30.92	1,130.00
		4 М					1.10		1.10	7.64	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3.8		3.8					
		Итого по расценке					37.66		37.66		
		ФОТ							36.56		1,130.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32.54		1,006.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16.09		497.00
		Всего по позиции							86.29		2,641.00
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294.55		294.55	30.92	9,107.00
		4 М					8.84		8.84	7.64	68.00
		ЗТ	чел.-ч	26.56		26.56					
		Итого по расценке					303.39		303.39		
		ФОТ							294.55		9,107.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262.15		8,105.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129.60		4,007.00
		Всего по позиции							695.14		21,287.00
6	ФЕРмр01-01-004-03	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					768.37		768.37	30.92	23,758.00
		4 М					23.05		23.05	7.64	176.00
		ЗТ	чел.-ч	83.7		83.7					
		Итого по расценке					791.42		791.42		
		ФОТ							768.37		23,758.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			683.85		21,145.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			338.08		10,454.00
		Всего по позиции							1,813.35		55,533.00
7	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	шт			1					
		1 ОТ					114.75	0.5	57.38	30.92	1,774.00
		4 М					3.44	0.5	1.72	7.64	13.00
		ЗТ	чел.-ч	12.5	0.5	6.25					
		Итого по расценке					118.19		59.10		
		ФОТ							57.38		1,774.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51.07		1,579.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25.25		781.00
		Всего по позиции							135.42		4,147.00
8	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
		1 ОТ					157.93		157.93	30.92	4,883.00
		4 М					4.74		4.74	7.64	36.00
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162.67		162.67		
		ФОТ							157.93		4,883.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140.56		4,346.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69.49		2,149.00
		Всего по позиции							372.72		11,414.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1						
		1 ОТ					235.94		235.94	30.92	7,295.00	
		4 М					7.08		7.08	7.64	54.00	
		ЗТ	чел.-ч	25.1		25.1						
		Итого по расценке					243.02		243.02			
		ФОТ							235.94		7,295.00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209.99		6,493.00
10	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт			1						
		1 ОТ					709.28		709.28	30.92	21,931.00	
		4 М					21.28		21.28	7.64	163.00	
		ЗТ	чел.-ч	71.5		71.5						
		Итого по расценке					730.56		730.56			
		ФОТ							709.28		21,931.00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631.26		19,519.00
11	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03	этаж			7						
		1 ОТ					32.59		228.13	30.92	7,054.00	
		4 М					0.98		6.86	7.64	52.00	
		ЗТ	чел.-ч	3.24		22.68						
		Итого по расценке					33.57		234.99			
		ФОТ							228.13		7,054.00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			203.04		6,278.00
12	ФЕРмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная	шт			16						
		1 ОТ					71.35		1,141.60	30.92	35,298.00	
		4 М					2.14		34.24	7.64	262.00	
		ЗТ	чел.-ч	7.59		121.44						
		Итого по расценке					73.49		1,175.84			
		ФОТ							1,141.60		35,298.00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1,016.02		31,415.00
13	ФЕРмр01-01-012-03	Установка табло (индикатор этажный) ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	шт			1						
		1 ОТ					186.12	0.7	130.28	30.92	4,028.00	
		4 М					5.58	0.7	3.91	7.64	30.00	
		ЗТ	чел.-ч	19.8	0.7	13.86						
		Итого по расценке					191.70		134.19			
		Всего по позиции								556.82		17,052.00
		Всего по позиции								1,673.90		51,263.00
Всего по позиции								538.41		16,488.00		
Всего по позиции								2,694.16		82,506.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							130.28		4,028.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			115.95		3,585.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			57.32		1,772.00
		Всего по позиции							307.46		9,415.00
14	ФЕРмр01-01-005-02	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	шт			16					
		1 ОТ					327.01		5,232.16	30.92	161,778.00
		2 ЭМ					9.32		149.12	10.69	1,594.00
		4 М					9.81		156.96	7.64	1,199.00
		ЗТ	чел.-ч	35.2		563.2					
		Итого по расценке					346.14		5,538.24		
		ФОТ							5,232.16		161,778.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			4,656.62		143,982.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2,302.15		71,182.00
		Всего по позиции							12,497.01		379,735.00
15	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			4					
		1 ОТ					252.61		1,010.44	30.92	31,243.00
		4 М					7.58		30.32	7.64	232.00
		ЗТ	чел.-ч	25.11		100.44					
		Итого по расценке					260.19		1,040.76		
		ФОТ							1,010.44		31,243.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			899.29		27,806.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			444.59		13,747.00
		Всего по позиции							2,384.64		73,028.00
16	ФЕРмр01-01-009-02	Демонтаж устройства стяжки канатов	шт			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					156.16	0.3	46.85	30.92	1,449.00
		4 М					4.68	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	16	0.3	4.8					
		Итого по расценке					160.84		46.85		
		ФОТ							46.85		1,449.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			41.70		1,290.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20.61		638.00
		Всего по позиции							109.16		3,377.00
17	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82.47		82.47	30.92	2,550.00
		4 М					2.47		2.47	7.64	19.00
		ЗТ	чел.-ч	8.45		8.45					
		Итого по расценке					84.94		84.94		
		ФОТ							82.47		2,550.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73.40		2,270.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36.29		1,122.00
		Всего по позиции							194.63		5,961.00
18	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					112.47		112.47	30.92	3,478.00
		4 М					3.37		3.37	7.64	26.00
		ЗТ	чел.-ч	12.4		12.4					
		Итого по расценке					115.84		115.84		
		ФОТ							112.47		3,478.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100.10		3,095.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49.49		1,530.00
		Всего по позиции							265.43		8,129.00
19	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70.66		70.66	30.92	2,185.00
		4 М					2.12		2.12	7.64	16.00
		ЗТ	чел.-ч	7.79		7.79					
		Итого по расценке					72.78		72.78		
		ФОТ							70.66		2,185.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62.89		1,945.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31.09		961.00
		Всего по позиции							166.76		5,107.00
20	ФЕРмр01-01-030-02	Замена противовеса при подвеске: четырехканатной	шт			1					
		1 ОТ					216.23		216.23	30.92	6,686.00
		4 М					6.49		6.49	7.64	50.00
		ЗТ	чел.-ч	23.84		23.84					
		Итого по расценке					222.72		222.72		
		ФОТ							216.23		6,686.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			192.44		5,951.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			95.14		2,942.00
		Всего по позиции							510.30		15,629.00
21	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			46.86					
		1 ОТ					35.98		1,686.02	30.92	52,132.00
		4 М					1.08		50.61	7.64	387.00
		ЗТ	чел.-ч	3.74		175.2564					
		Итого по расценке					37.06		1,736.63		
		ФОТ							1,686.02		52,132.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1,500.56		46,397.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			741.85		22,938.00
		Всего по позиции							3,979.04		121,854.00
22	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			46.86					
		1 ОТ					16.74		784.44	30.92	24,255.00
		4 М					0.50		23.43	7.64	179.00
		ЗТ	чел.-ч	1.74		81.5364					
		Итого по расценке					17.24		807.87		
		ФОТ							784.44		24,255.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			698.15		21,587.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			345.15		10,672.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1,851.17		56,693.00
23	ФЕРмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт			4					
		1 ОТ					63.04		252.16	30.92	7,797.00
		4 М					1.89		7.56	7.64	58.00
		ЗТ	чел.-ч	6.95		27.8					
		Итого по расценке					64.93		259.72		
		ФОТ							252.16		7,797.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224.42		6,939.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110.95		3,431.00
		Всего по позиции							595.09		18,225.00
24	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост			1					
		1 ОТ					70.31		70.31	30.92	2,174.00
		4 М					2.11		2.11	7.64	16.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48		7.48					
		Итого по расценке					72.42		72.42		
		ФОТ							70.31		2,174.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62.58		1,935.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30.94		957.00
		Всего по позиции							165.94		5,082.00
25	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, работа лифтов: одиночная (на кабине, на натяжном устройстве, на ограничителе скорости)	шт			3					
		1 ОТ					46.16		138.48	30.92	4,282.00
		4 М					1.38		4.14	7.64	32.00
		ЗТ	чел.-ч	5.21		15.63					
		Итого по расценке					47.54		142.62		
		ФОТ							138.48		4,282.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			123.25		3,811.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			60.93		1,884.00
		Всего по позиции							326.80		10,009.00
26	ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта (датчика): замедления движения кабины (коррекции)	шт			2					
		1 ОТ					57.72		115.44	30.92	3,569.00
		4 М					1.73		3.46	7.64	26.00
		ЗТ	чел.-ч	6		12					
		Итого по расценке					59.45		118.90		
		ФОТ							115.44		3,569.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102.74		3,176.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50.79		1,570.00
		Всего по позиции							272.43		8,341.00
27	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			16					
		1 ОТ					10.24		163.84	30.92	5,066.00
		4 М					0.31		4.96	7.64	38.00
		ЗТ	чел.-ч	1.2		19.2					
		Итого по расценке					10.55		168.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							163.84		5,066.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145.82		4,509.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			72.09		2,229.00
		Всего по позиции							386.71		11,842.00
28	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес» система				1					
		1 ОТ					143.80		143.80	30.92	4,446.00
		4 М					4.31		4.31	7.64	33.00
		ЗТ	чел.-ч	14.4		14.4					
		Итого по расценке					148.11		148.11		
		ФОТ							143.80		4,446.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127.98		3,957.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63.27		1,956.00
		Всего по позиции							339.36		10,392.00
29	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля кабель				2					
		1 ОТ					109.09		218.18	30.92	6,746.00
		4 М					3.27		6.54	7.64	50.00
		ЗТ	чел.-ч	11.34		22.68					
		Итого по расценке					112.36		224.72		
		ФОТ							218.18		6,746.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			194.18		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			96.00		2,968.00
		Всего по позиции							514.90		15,768.00
30	ФЕРмр01-01-036-01	Демонтаж подвешенного кабеля кабель				1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					109.09	0.3	32.73	30.92	1,012.00
		4 М					3.27	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	11.34	0.3	3.402					
		Итого по расценке					112.36		32.73		
		ФОТ							32.73		1,012.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			29.13		901.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			14.40		445.00
		Всего по позиции							76.26		2,358.00
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							15,551.14		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							14,640.58		
		Эксплуатация машин							474.20		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36.22		
		Материалы							436.36		
		Монтажные работы							35,071.28		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							35,071.28		
		в том числе:									
		оплата труда							14,640.58		
		эксплуатация машин и механизмов							474.20		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36.22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							436.36		
		накладные расходы							13,062.37		
		сметная прибыль							6,457.77		
		Итого ФОТ (справочно)							14,676.80		
		Итого накладные расходы (справочно)							13,062.37		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6,457.77		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							35,071.28		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение											
31	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб						0.155		
		Объем=15,5/100									
		1 ОТ					532.03		82.46	30.92	2,550.00
		2 ЭМ					8.97		1.39	10.69	15.00
		3 в т.ч. ОТм					3.11		0.48	30.92	15.00
		4 М					3.34		0.52	7.64	4.00
		ЗТ	чел.-ч	65.12		10.0936					
		ЗТм	чел.-ч	0.23		0.03565					
		Итого по расценке					544.34		84.37		
		ФОТ							82.94		2,565.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			75.48		2,334.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			39.81		1,231.00
		Всего по позиции							199.66		6,134.00
32	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м						0.155		
		Объем=15,5/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					143.63	1.2	26.72	30.92	826.00
		2 ЭМ					19.92	1.2	3.71	10.69	40.00
		3 в т.ч. ОТм					2.77	1.2	0.52	30.92	16.00
		4 М					87.74		13.60	7.64	104.00
		ЗТ	чел.-ч	15.28	1.2	2.84208					
		ЗТм	чел.-ч	0.22	1.2	0.04092					
		Итого по расценке					251.29		44.03		
		ФОТ							27.24		842.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26.42		817.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13.89		429.00
		Всего по позиции							84.34		2,216.00
33	ФЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	100 м труб						0.155		
		1 ОТ					47.71		7.40	30.92	229.00
		2 ЭМ					0.63		0.10	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.27		0.04	30.92	1.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.9052					
		ЗТм	чел.-ч	0.02		0.0031					
		Итого по расценке					48.34		7.50		
		ФОТ							7.44		230.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			6.77		209.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3.57		110.00	
		Всего по позиции							17.84		549.00	
34	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (подвесной)		100 м		0.02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						59.13	1.2	1.42	30.92	44.00
		2 ЭМ						5.43	1.2	0.13	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм						0.76	1.2	0.02	30.92	1.00
		4 М						22.69		0.45	7.64	3.00
		ЗТ	чел.-ч	6.29	1.2	0.15096						
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.00144						
		Итого по расценке						87.25		2.00		
		ФОТ								1.44		45.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1.40		44.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0.73		23.00	
		Всего по позиции							4.13		115.00	
35	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (стояк)		100 м		0.02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						42.21	1.2	1.01	30.92	31.00
		2 ЭМ						10.86	1.2	0.26	10.69	3.00
		3 в т.ч. ОТм						1.51	1.2	0.04	30.92	1.00
		4 М						16.69		0.33	7.64	3.00
		ЗТ	чел.-ч	4.49	1.2	0.10776						
		ЗТм	чел.-ч	0.12	1.2	0.00288						
		Итого по расценке						69.76		1.60		
		ФОТ								1.05		32.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1.02		31.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0.54		16.00	
		Всего по позиции							3.16		84.00	
36	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - лебедка)		100 м		0.02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					42.21	1.2	1.01	30.92	31.00
		2 ЭМ					1.81	1.2	0.04	10.69	
		3 в т.ч. ОТм					0.26	1.2	0.01	30.92	
		4 М					11.27		0.23	7.64	2.00
		ЗТ	чел.-ч	4.49	1.2	0.10776					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.00048					
		Итого по расценке					55.29		1.28		
		ФОТ							1.02		31.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0.99		30.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0.52		16.00
		Всего по позиции							2.79		79.00
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ограничитель скорости, вводное устройство)	100 м			0.115					
		Объем=0,025+0,09									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					50.67	1.2	6.99	30.92	216.00
		2 ЭМ					3.62	1.2	0.50	10.69	5.00
		3 в т.ч. ОТм					0.50	1.2	0.07	30.92	2.00
		4 М					14.48		1.67	7.64	13.00
		ЗТ	чел.-ч	5.39	1.2	0.74382					
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.2	0.00552					
		Итого по расценке					68.77		9.16		
		ФОТ							7.06		218.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6.85		211.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3.60		111.00
		Всего по позиции							19.61		556.00
38	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - вводное устройство, лебедка)	100 м			0.7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					17.20	1.2	14.45	30.92	447.00
		2 ЭМ					1.81	1.2	1.52	10.69	16.00
		3 в т.ч. ОТм					0.26	1.2	0.22	30.92	7.00
		4 М					8.31		5.82	7.64	44.00
		ЗТ	чел.-ч	1.83	1.2	1.5372					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	0.0168					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					27.32		21.79		
		ФОТ							14.67		454.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14.23		440.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7.48		232.00
		Всего по позиции							43.50		1,179.00
39	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м			0.07				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					139.54	1.2	11.72	30.92	362.00
		4 М					16.79		1.18	7.64	9.00
		ЗТ	чел.-ч	15.2	1.2	1.2768					
		Итого по расценке					156.33		12.90		
		ФОТ							11.72		362.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11.37		351.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5.98		185.00
		Всего по позиции							30.25		907.00
40	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (кабель парной работы)		100 м			0.07				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					59.13	1.2	4.97	30.92	154.00
		2 ЭМ					5.43	1.2	0.46	10.69	5.00
		3 в т.ч. ОТм					0.76	1.2	0.06	30.92	2.00
		4 М					22.69		1.59	7.64	12.00
		ЗТ	чел.-ч	6.29	1.2	0.52836					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.00504					
		Итого по расценке					87.25		7.02		
		ФОТ							5.03		156.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4.88		151.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.57		80.00
		Всего по позиции							14.47		402.00
41	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м			0.07				
		1 ОТ					75.19		5.26	30.92	163.00
		2 ЭМ					0.31		0.02	10.69	
		3 в т.ч. ОТм					0.14		0.01	30.92	
		ЗТ	чел.-ч	9.64		0.6748					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.0007					
		Итого по расценке					75.50		5.28		
		ФОТ							5.27		163.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4.80		148.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2.53		78.00	
		Всего по позиции							12.61		389.00	
42	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям		100 м		0.07						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ							142.88	1.2	12.00	30.92	371.00
	2 ЭМ							2.97	1.2	0.25	10.69	3.00
	3 в т.ч. ОТм							0.39	1.2	0.03	30.92	1.00
	4 М							33.54		2.35	7.64	18.00
	ЗТ		чел.-ч	15.2	1.2	1.2768						
	ЗТм		чел.-ч	0.03	1.2	0.00252						
	Итого по расценке						179.39		14.60			
	ФОТ								12.03			372.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11.67		361.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6.14		190.00	
		Всего по позиции							32.41		943.00	
43	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5		1000 м		0.007	7,601.28			53.21	7.64	407.00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции							53.21		407.00	
44	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания		100 шт		0.02						
	1 ОТ							49.30		0.99	30.92	31.00
	2 ЭМ							0.94		0.02	10.69	
	3 в т.ч. ОТм							0.41		0.01	30.92	
	ЗТ		чел.-ч	6.32		0.1264						
	ЗТм		чел.-ч	0.03		0.0006						
	Итого по расценке						50.24		1.01			
	ФОТ								1.00			31.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.91		28.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.48		15.00	
		Всего по позиции							2.40		74.00	
45	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения		100 шт		0.02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ							676.94	1.2	16.25	30.92	502.00
	2 ЭМ							18.11	1.2	0.43	10.69	5.00
	3 в т.ч. ОТм							2.51	1.2	0.06	30.92	2.00
	4 М							411.88		8.24	7.64	63.00
	ЗТ		чел.-ч	68.24	1.2	1.63776						
	ЗТм		чел.-ч	0.2	1.2	0.0048						
	Итого по расценке						1,106.93		24.92			
	ФОТ								16.31			504.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15.82		489.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8.32		257.00	
		Всего по позиции							49.06		1,316.00	
46	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НЕБ 01-60 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			2	44.28		88.56	7.64	677.00	
		Всего по позиции							88.56		677.00	
47	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27 (Электротехнические установки на других объектах)	шт			2	14.57		29.14	7.64	223.00	
		Всего по позиции							29.14		223.00	
48	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0.01						
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00	
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584						
		Итого по расценке					45.55		0.46			
		ФОТ							0.46		14.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00	
		Всего по позиции							1.10		34.00	
49	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0.01						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						313.47	1.2	3.76	30.92	116.00
		2 ЭМ						4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм						0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М						105.83		1.06	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	31.6	1.2	0.3792						
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006						
		Итого по расценке					424.07		4.88			
		ФОТ							3.77		116.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3.66		113.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.92		59.00	
		Всего по позиции							10.46		297.00	
50	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			0.1	68.00		6.80	7.64	52.00	
		Всего по позиции							6.80		52.00	
51	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0.01						
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00	
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584						
		Итого по расценке					45.55		0.46			
		ФОТ							0.46		14.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00	
		Всего по позиции							1.10		34.00	
52	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0.01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					342.84	1.2	4.11	30.92	127.00	
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00	
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92		
		4 М					106.42		1.06	7.64	8.00	
		ЗТ	чел.-ч	34.56	1.2	0.41472						
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006						
		Итого по расценке					454.03		5.23			
		ФОТ							4.12		127.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4.00		123.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.10		65.00	
		Всего по позиции							11.33		324.00	
53	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт				0.01		899.00	8.99	7.64	69.00
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции							8.99		69.00	
Шахта лифта												
54	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, (подвесной кабель по шахте)	100 м				0.4686					
		Объем=46,86/2*2/100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					388.03	1.2	218.20	30.92	6,747.00	
		2 ЭМ					52.26	1.2	29.39	10.69	314.00	
		3 в т.ч. ОТм					5.02	1.2	2.82	30.92	87.00	
		4 М					189.82		88.95	7.64	680.00	
		ЗТ	чел.-ч	41.28	1.2	23.2125696						
		ЗТм	чел.-ч	0.4	1.2	0.224928						
		Итого по расценке					630.11		336.54			
		ФОТ							221.02		6,834.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			214.39		6,629.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			112.72		3,485.00	
		Всего по позиции							663.65		17,855.00	
55	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м				1.4058					
		Объем=46,86*3/100										
		1 ОТ					75.19		105.70	30.92	3,268.00	
		2 ЭМ					0.31		0.44	10.69	5.00	
		3 в т.ч. ОТм					0.14		0.20	30.92	6.00	
		ЗТ	чел.-ч	9.64		13.551912						
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.014058						
		Итого по расценке					75.50		106.14			
		ФОТ							105.90		3,274.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			96.37		2,979.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			50.83		1,572.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции									253.34		7,824.00	
56	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м				46.86					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						4.23	1.2	237.86	30.92	7,355.00
		4 М						0.13		6.09	7.64	47.00
		ЗТ	чел.-ч	0.44	1.2	24.74208						
		Итого по расценке						4.36		243.95		
		ФОТ								237.86		7,355.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				214.07		6,620.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				109.42		3,383.00
Всего по позиции									567.44		17,405.00	
57	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф)	100 м				0.9372					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						388.03	1.2	436.39	30.92	13,493.00
		2 ЭМ						52.26	1.2	58.77	10.69	628.00
		3 в т.ч. ОТм						5.02	1.2	5.65	30.92	175.00
		4 М						189.82		177.90	7.64	1,359.00
		ЗТ	чел.-ч	41.28	1.2	46.4251392						
		ЗТм	чел.-ч	0.4	1.2	0.449856						
		Итого по расценке						630.11		673.06		
		ФОТ								442.04		13,668.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				428.78		13,258.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				225.44		6,971.00
Всего по позиции									1,327.28		35,709.00	
58	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м				0.37					
		Объем=(2*16+5*1)/100										
		1 ОТ						75.19		27.82	30.92	860.00
		2 ЭМ						0.31		0.11	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм						0.14		0.05	30.92	2.00
		ЗТ	чел.-ч	9.64		3.5668						
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.0037						
		Итого по расценке						75.50		27.93		
		ФОТ								27.87		862.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				25.36		784.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				13.38		414.00
Всего по позиции									66.67		2,059.00	
59	ФЕРм08-02-405-01	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м				0.37					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					288.02	1.2	127.88	30.92	3,954.00
		2 ЭМ					68.98	1.2	30.63	10.69	327.00
		3 в т.ч. ОТм					4.02	1.2	1.78	30.92	55.00
		4 М					73.70		27.27	7.64	208.00
		ЗТ	чел.-ч	30.64	1.2	13.60416					
		ЗТм	чел.-ч	0.32	1.2	0.14208					
		Итого по расценке					430.70		185.78		
		ФОТ							129.66		4,009.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			125.77		3,889.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66.13		2,045.00
		Всего по позиции							377.68		10,423.00
60	ФЕРм08-02-472-06	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=(46,86+0,85*16+10)/100 Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м			0.7046					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					155.10	0.36	39.34	30.92	1,216.00
		2 ЭМ					54.28	0.36	13.77	10.69	147.00
		3 в т.ч. ОТм					4.27	0.36	1.08	30.92	33.00
		4 М					508.92	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	16.5	0.36	4.185324					
		ЗТм	чел.-ч	0.34	0.36	0.086243					
		Итого по расценке					718.30		53.11		
		ФОТ							40.42		1,249.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39.21		1,212.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20.61		637.00
		Всего по позиции							112.93		3,212.00
61	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=(46,86+0,85*16+10)/100	100 м			0.7046					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					302.30	1.2	255.60	30.92	7,903.00
		2 ЭМ					5.43	1.2	4.59	10.69	49.00
		3 в т.ч. ОТм					0.76	1.2	0.64	30.92	20.00
		4 М					185.57		130.75	7.64	999.00
		ЗТ	чел.-ч	32.16	1.2	27.1919232					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.2	0.0507312					
		Итого по расценке					493.30		390.94		
		ФОТ							256.24		7,923.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			248.55		7,685.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			130.68		4,041.00
		Всего по позиции							770.17		20,677.00
62	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0.01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
63	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт			0.01				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.47	1.2	3.76	30.92	116.00
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М					105.83		1.06	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	31.6	1.2	0.3792					
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					424.07		4.88		
		ФОТ							3.77		116.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3.66		113.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1.92		59.00
		Всего по позиции							10.46		297.00
64	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)		10 шт			0.1		68.00	6.80	7.64
		Всего по позиции							6.80		52.00
65	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт			0.01				
		1 ОТ					45.55		0.46	30.92	14.00
		ЗТ	чел.-ч	5.84		0.0584					
		Итого по расценке					45.55		0.46		
		ФОТ							0.46		14.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0.42		13.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0.22		7.00
		Всего по позиции							1.10		34.00
66	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке		100 шт			0.01				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					342.84	1.2	4.11	30.92	127.00
		2 ЭМ					4.77	1.2	0.06	10.69	1.00
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1.2	0.01	30.92	
		4 М					106.42		1.06	7.64	8.00
		ЗТ	чел.-ч	34.56	1.2	0.41472					
		ЗТм	чел.-ч	0.05	1.2	0.0006					
		Итого по расценке					454.03		5.23		
		ФОТ							4.12		127.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4.00		123.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2.10		65.00	
		Всего по позиции							11.33		324.00	
67	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт			0.01	899.00		8.99	7.64	69.00	
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции							8.99		69.00	
Освещение шахты												
68	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			1.2726						
		Объем=(67,38+59,88) / 100										
		1 ОТ						75.19	95.69	30.92	2,959.00	
		2 ЭМ						0.31	0.39	10.69	4.00	
		3 в т.ч. ОТм						0.14	0.18	30.92	6.00	
		ЗТ	чел.-ч	9.64		12.267864						
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.012726						
		Итого по расценке					75.50		96.08			
		ФОТ							95.87		2,965.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			87.24		2,698.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			46.02		1,423.00	
		Всего по позиции							229.34		7,084.00	
69	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям	100 м			1.2726						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						142.88	1.2	218.19	30.92	6,746.00
		2 ЭМ						2.97	1.2	4.54	10.69	49.00
		3 в т.ч. ОТм						0.39	1.2	0.60	30.92	19.00
		4 М						33.54		42.68	7.64	326.00
		ЗТ	чел.-ч	15.2	1.2	23.212224						
		ЗТм	чел.-ч	0.03	1.2	0.0458136						
		Итого по расценке					179.39		265.41			
		ФОТ							218.79		6,765.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			212.23		6,562.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			111.58		3,450.00	
		Всего по позиции							589.22		17,133.00	
70	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м			0.06738	7,601.28		512.17	7.64	3,913.00	
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции							512.17		3,913.00	
71	ФССЦ-21.2.03.03-0101 прим	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (ПВСнг-LS 3х2,5)	1000 м			0.05988	7,601.28		455.16	7.64	3,477.00	
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции							455.16		3,477.00	
72	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0.17						
		1 ОТ						49.30	8.38	30.92	259.00	
		2 ЭМ						0.94	0.16	10.69	2.00	
		3 в т.ч. ОТм						0.41	0.07	30.92	2.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6.32		1.0744					
		ЗТм	чел.-ч	0.03		0.0051					
		Итого по расценке					50.24		8.54		
		ФОТ							8.45		261.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7.69		238.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			4.06		125.00
		Всего по позиции							20.29		624.00
73	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения		100 шт		0.17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					676.94	1.2	138.10	30.92	4,270.00
		2 ЭМ					18.11	1.2	3.69	10.69	39.00
		3 в т.ч. ОТм					2.51	1.2	0.51	30.92	16.00
		4 М					411.88		70.02	7.64	535.00
		ЗТ	чел.-ч	68.24	1.2	13.92096					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.2	0.0408					
		Итого по расценке					1,106.93		211.81		
		ФОТ							138.61		4,286.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			134.45		4,157.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70.69		2,186.00
		Всего по позиции							416.95		11,187.00
74	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60		шт		17	44.28		752.76	7.64	5,751.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							752.76		5,751.00
75	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27		шт		17	14.57		247.69	7.64	1,892.00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							247.69		1,892.00
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5,029.08		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2,119.38		
		Эксплуатация машин							155.55		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							15.19		
		Материалы							2,754.15		
		Строительные работы							806.55		
		в том числе:									
		оплата труда							335.54		
		эксплуатация машин и механизмов							2.63		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1.04		
		материалы							0.52		
		накладные расходы							306.30		
		сметная прибыль							161.56		
		Монтажные работы							7,322.89		
		в том числе:									
		оплата труда							1,783.84		
		эксплуатация машин и механизмов							152.92		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							14.15		
		материалы							2,753.63		
		накладные расходы							1,727.42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							905.08		
		Итого ФОТ (справочно)							2,134.57		
		Итого накладные расходы (справочно)							2,033.72		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1,066.64		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							8,129.44		
Раздел 3. Строительные работы											
76	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (люк)	м2						1.0664		
		Объем=0,86*1,24									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					23.81	0.966	24.53	30.92	758.00
		2 ЭМ					14.41	1.05	16.14	10.69	173.00
		3 в т.ч. ОТм					1.97	1.05	2.21	30.92	68.00
		4 М					25.72	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	2.4	0.966	2.4723418					
		ЗТм	чел.-ч	0.17	1.05	0.1903524					
		Итого по расценке					63.94		40.67		
		ФОТ							26.74		826.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			24.87		768.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			16.58		512.00
		Всего по позиции							82.12		2,211.00
77	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (противопожарного люка)	м2						1.0664		
		Объем=0,86*1,24									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					21.13	1.38	31.10	30.92	962.00
		2 ЭМ					7.06	1.5	11.29	10.69	121.00
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1.5	0.37	30.92	11.00
		4 М					60.65		64.68	7.64	494.00
		ЗТ	чел.-ч	2.07	1.38	3.0462782					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.5	0.031992					
		Итого по расценке					88.84		107.07		
		ФОТ							31.47		973.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			26.34		814.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			16.58		513.00
		Всего по позиции							149.99		2,904.00
78	ТЦ_11.3.01.02_66_66060293 12_01.06.2022_02	Люк металлический противопожарный	шт.			1	14,195.83	1.02	1,895.29	7.64	14,480.00
		(Материалы для строительных работ) Цена=17035,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,895.29		14,480.00
79	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (дверь МП)	м2			1.9303					
		Объем=1,99*0,97									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					23.81	0.966	44.40	30.92	1,373.00
		2 ЭМ					14.41	1.05	29.21	10.69	312.00
		3 в т.ч. ОТм					1.97	1.05	3.99	30.92	123.00
		4 М					25.72	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	2.4	0.966	4.4752075					
		ЗТм	чел.-ч	0.17	1.05	0.3445586					
		Итого по расценке					63.94		73.61		
		ФОТ							48.39		1,496.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			45.00		1,391.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			30.00		928.00
		Всего по позиции							148.61		4,004.00
80	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1.9303					
		Объем=1,99*0,97									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					21.13	1.38	56.29	30.92	1,740.00
		2 ЭМ					7.06	1.5	20.44	10.69	219.00
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1.5	0.67	30.92	21.00
		4 М					60.65		117.07	7.64	894.00
		ЗТ	чел.-ч	2.07	1.38	5.514095					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.5	0.057909					
		Итого по расценке					88.84		193.80		
		ФОТ							56.96		1,761.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			47.68		1,474.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			30.02		928.00	
		Всего по позиции							271.50		5,255.00	
81	ТЦ_11.2.02.03_66_66060293_12_01.06.2022_02	Дверь металлическая противопожарная	шт.			1	18,425.00	1.02	2,459.95	7.64	18,794.00	
		(Материалы для строительных работ) Цена=22110,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							2,459.95		18,794.00	
82	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2			0.1192						
		Объем=(5,76*4,14)/2/100										
		1 ОТ						209.09	24.92	30.92	771.00	
		2 ЭМ						3.13	0.37	10.69	4.00	
		3 в т.ч. ОТм						1.35	0.16	30.92	5.00	
		4 М						17.63	2.10	7.64	16.00	
		ЗТ	чел.-ч	24.2		2.88464						
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.01192						
		Итого по расценке					229.85		27.39			
		ФОТ							25.08		776.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			22.32		691.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			11.04		341.00	
		Всего по позиции							60.75		1,823.00	
83	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0.1192						
		Объем=(5,76*4,14)/2/100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						138.14	1.38	22.72	30.92	703.00
		2 ЭМ						6.22	1.5	1.11	10.69	12.00
		3 в т.ч. ОТм						1.18	1.5	0.21	30.92	6.00
		4 М						47.69	5.68	7.64	43.00	
		ЗТ	чел.-ч	15.4	1.38	2.5332384						
		ЗТм	чел.-ч	0.1	1.5	0.01788						
		Итого по расценке					192.05		29.51			
		ФОТ							22.93		709.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			20.64		638.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			9.55		295.00
		Всего по позиции							59.70		1,691.00
84	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная (Строительные металлические конструкции)	т			0.0062	11,210.68		69.51	7.64	531.00
		Всего по позиции							69.51		531.00
85	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных Объем=(5,76*4,14-1,24*0,86)/2/100	100 м2			0.1139					
		1 ОТ					948.54		108.04	30.92	3,341.00
		2 ЭМ					1,052.17		119.84	10.69	1,281.00
		3 в т.ч. ОТм					24.30		2.77	30.92	86.00
		ЗТ	чел.-ч	111.2		12.66568					
		ЗТм	чел.-ч	1.8		0.20502					
		Итого по расценке					2,000.71		227.88		
		ФОТ							110.81		3,427.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			98.62		3,050.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			54.30		1,679.00
		Всего по позиции							380.80		9,351.00
86	ФЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см2 до 100 см2 (толщ.290мм)	100 отверстий			0.03					
	Прил.46.1 п.3.3	При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75									
		1 ОТ					256.39	1.75	13.46	30.92	416.00
		2 ЭМ					402.00	1.75	21.11	10.69	226.00
		ЗТ	чел.-ч	26.96	1.75	1.4154					
		Итого по расценке					658.39		34.57		
		ФОТ							13.46		416.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			13.86		428.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			7.94		245.00
		Всего по позиции							56.37		1,315.00
87	ФЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 (толщ.290мм)	100 отверстий			0.04					
	Прил.46.1 п.3.3	При пробивке отверстий в конструкциях толщиной св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75									
		1 ОТ					907.06	1.75	63.49	30.92	1,963.00
		2 ЭМ					1,367.28	1.75	95.71	10.69	1,023.00
		ЗТ	чел.-ч	95.38	1.75	6.6766					
		Итого по расценке					2,274.34		159.20		
		ФОТ							63.49		1,963.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			65.39		2,022.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			37.46		1,158.00	
		Всего по позиции							262.05		6,166.00	
88	ФЕР06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (усиление плиты перекрытия)	т			0.089						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						181.40	1.38	22.28	30.92	689.00
		2 ЭМ						28.64	1.5	3.82	10.69	41.00
		3 в т.ч. ОТм						4.09	1.5	0.55	30.92	17.00
		ЗТ	чел.-ч	20	1.38	2.4564						
		ЗТм	чел.-ч	0.33	1.5	0.044055						
		Итого по расценке						210.04		26.10		
		ФОТ								22.83		706.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0.9	91.8				20.96		648.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0.85	49.3				11.26		348.00
		Всего по позиции								58.32		1,726.00
89	ФССЦ-08.3.04.02-0062	Сталь круглая и квадратная, марки Ст0, размер свыше 12 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			0.089	6,936.40		617.34	7.64	4,716.00	
		Всего по позиции							617.34		4,716.00	
90	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2			0.1139						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						282.66	1.38	44.43	30.92	1,374.00
		2 ЭМ						43.61	1.5	7.45	10.69	80.00
		3 в т.ч. ОТм						17.15	1.5	2.93	30.92	91.00
		4 М						8.54		0.97	7.64	7.00
		ЗТ	чел.-ч	35.6	1.38	5.5956792						
		ЗТм	чел.-ч	1.27	1.5	0.2169795						
		Итого по расценке						334.81		52.85		
		ФОТ								47.36		1,465.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8				47.74		1,477.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			26.17		809.00
		Всего по позиции							126.76		3,747.00
91	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3			0.2324	600.00		139.44	7.64	1,065.00
		Всего по позиции							139.44		1,065.00
92	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2			0.1139					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						3.49	8.28		102.00
		2 ЭМ						7.56	9		83.00
		3 в т.ч. ОТм						2.84	9		90.00
		ЗТ	чел.-ч	0.44	8.28	0.4149605					
		ЗТм	чел.-ч	0.21	9	0.215271					
		Итого по расценке						11.05			
		ФОТ							6.20		192.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8			6.25		194.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25			3.43		106.00
		Всего по позиции							20.72		485.00
93	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3			0.3485	600.00		209.10	7.64	1,598.00
		Всего по позиции							209.10		1,598.00
94	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, прим. (пол)	100 м2			0.1139					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ						167.81	1.38		816.00
		2 ЭМ						3.60	1.5		7.00
		3 в т.ч. ОТм						0.72	1.5		4.00
		4 М						72.76		8.29	63.00
		ЗТ	чел.-ч	19.2	1.38	3.0178944					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.5	0.010251					
		Итого по расценке						244.17		35.29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							26.50		820.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			23.85		738.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			11.04		342.00
		Всего по позиции							70.18		1,966.00
95	ФССЦ-14.4.04.08-0011	Эмаль для пола ПФ-266	т			0.003	12,584.67		37.75	7.64	288.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							37.75		288.00
96	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0.0012	20,775.00		24.93	7.64	190.00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							24.93		190.00
97	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен (70% от объема)	100 м2			0.1733					
		Объем= $((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)*0,7/2)/100$									
		1 ОТ					209.09		36.24	30.92	1,121.00
		2 ЭМ					3.13		0.54	10.69	6.00
		3 в т.ч. ОТм					1.35		0.23	30.92	7.00
		4 М					17.63		3.06	7.64	23.00
		ЗТ	чел.-ч	24.2		4.19386					
		ЗТм	чел.-ч	0.1		0.01733					
		Итого по расценке					229.85		39.84		
		ФОТ							36.47		1,128.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			32.46		1,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			16.05		496.00
		Всего по позиции							88.35		2,650.00
98	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема)	100 м2			0.0743					
		Объем= $((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)*0,3/2)/100$									
		1 ОТ					1,799.20		133.68	30.92	4,133.00
		2 ЭМ					20.94		1.56	10.69	17.00
		3 в т.ч. ОТм					9.05		0.67	30.92	21.00
		4 М					1,123.73		83.49	7.64	638.00
		ЗТ	чел.-ч	203.07		15.088101					
		ЗТм	чел.-ч	0.67		0.049781					
		Итого по расценке					2,943.87		218.73		
		ФОТ							134.35		4,154.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			119.57		3,697.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			59.11		1,828.00
		Всего по позиции							397.41		10,313.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0.2476					
		Объем= $((5,76*2*2,7+4,14*2*2,7-2,07*1,03-1,28*1,42)/2)/100$									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					123.79	1.38	42.30	30.92	1,308.00
		2 ЭМ					5.57	1.5	2.07	10.69	22.00
		3 в т.ч. ОТм					1.07	1.5	0.40	30.92	12.00
		4 М					43.35		10.73	7.64	82.00
		ЗТ	чел.-ч	13.8	1.38	4.7152944					
		ЗТм	чел.-ч	0.09	1.5	0.033426					
		Итого по расценке					172.71		55.10		
		ФОТ							42.70		1,320.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			38.43		1,188.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			17.78		550.00
		Всего по позиции							111.31		3,150.00
100	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224 (Строительные металлические конструкции)	т			0.013	11,492.65		149.40	7.64	1,141.00
		Всего по позиции							149.40		1,141.00
101	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (пластины на пороги, межпортальные пластины)	100 м2			0.1085					
		Объем= $(0,3*32+0,078*16)/100$									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					98.35	1.38	14.73	30.92	455.00
		2 ЭМ					2.28	1.5	0.37	10.69	4.00
		3 в т.ч. ОТм					0.49	1.5	0.08	30.92	2.00
		4 М					104.50		11.34	7.64	87.00
		ЗТ	чел.-ч	11.1	1.38	1.662003					
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.5	0.00651					
		Итого по расценке					205.13		26.44		
		ФОТ							14.81		457.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0.9	90			13.33		411.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0.85	41.65			6.17		190.00
		Всего по позиции							45.94		1,147.00
102	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая (Строительные металлические конструкции)	т			0.003	14,312.87		42.94	7.64	328.00
		Всего по позиции							42.94		328.00
103	ФЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт			0.01					
		1 ОТ					466.62		4.67	30.92	144.00
		2 ЭМ					713.60		7.14	10.69	76.00
		ЗТ	чел.-ч	50.83		0.5083					
		Итого по расценке					1,180.22		11.81		
		ФОТ							4.67		144.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4.81		148.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2.76		85.00
		Всего по позиции							19.38		453.00
104	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (прямоки)	м3			0.28					
		1 ОТ					73.27		20.52	30.92	634.00
		2 ЭМ					147.31		41.25	10.69	441.00
		ЗТ	чел.-ч	8.27		2.3156					
		Итого по расценке					220.58		61.77		
		ФОТ							20.52		634.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			21.14		653.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			12.11		374.00
		Всего по позиции							95.02		2,102.00
105	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (прямоки) Объем=1,74*2,66/100	100 м2			0.0463					
		1 ОТ					948.54		43.92	30.92	1,358.00
		2 ЭМ					1,052.17		48.72	10.69	521.00
		3 в т.ч. ОТм					24.30		1.13	30.92	35.00
		ЗТ	чел.-ч	111.2		5.14856					
		ЗТм	чел.-ч	1.8		0.08334					
		Итого по расценке					2,000.71		92.64		
		ФОТ							45.05		1,393.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			40.09		1,240.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			22.07		683.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							154.80	3,802.00		
106	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямок) Объем=1,74*2,66/100	100 м2					0.0463				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					282.66	1.38	18.06	30.92	558.00	
		2 ЭМ					43.61	1.5	3.03	10.69	32.00	
		3 в т.ч. ОТм					17.15	1.5	1.19	30.92	37.00	
		4 М					8.54		0.40	7.64	3.00	
		ЗТ	чел.-ч	35.6	1.38	2.2746264						
		ЗТм	чел.-ч	1.27	1.5	0.0882015						
		Итого по расценке					334.81		21.49			
		ФОТ							19.25		595.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8					19.40	600.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25					10.64	329.00
		Всего по позиции							51.53	1,522.00		
107	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3					0.0945	600.00	56.70	7.64	433.00
		Всего по позиции							56.70	433.00		
108	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2					0.0463				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					3.49	8.28	1.34	30.92	41.00	
		2 ЭМ					7.56	9	3.15	10.69	34.00	
		3 в т.ч. ОТм					2.84	9	1.18	30.92	36.00	
		ЗТ	чел.-ч	0.44	8.28	0.1686802						
		ЗТм	чел.-ч	0.21	9	0.087507						
		Итого по расценке					11.05		4.49			
		ФОТ							2.52		77.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0.9	100.8					2.54	78.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0.85	55.25					1.39	43.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							8.42		196.00
109	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200 (Строительные металлические конструкции)	м3			0.1417	600.00		85.02	7.64	650.00
		Всего по позиции							85.02		650.00
110	ФЕР09-06-001-04	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей (ограждение на крыше кабины)	т			0.035					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					242.70	1.38	11.72	30.92	362.00
		2 ЭМ					109.77	1.5	5.76	10.69	62.00
		3 в т.ч. ОТм					8.54	1.5	0.45	30.92	14.00
		4 М					49.46		1.73	7.64	13.00
		ЗТ	чел.-ч	30	1.38	1.449					
		ЗТм	чел.-ч	0.69	1.5	0.036225					
		Итого по расценке					401.93		19.21		
		ФОТ							12.17		376.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			10.19		315.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			6.41		198.00
		Всего по позиции							35.81		950.00
111	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж обрамлений дверей шахты	т			0.376					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	0.84	125.55	30.92	3,882.00
		2 ЭМ					112.75	0.84	35.61	10.69	381.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	0.84	1.21	30.92	37.00
		4 М					81.96	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	46.6	0.84	14.718144					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	0.84	0.0979104					
		Итого по расценке					592.21		161.16		
		ФОТ							126.76		3,919.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			117.89		3,645.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			78.59		2,430.00
		Всего по позиции							357.64		10,338.00
112	ФЕР09-06-001-02	Монтаж обрамлений дверей шахты	т			0.376					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					397.50	1.38	206.25	30.92	6,377.00	
		2 ЭМ					112.75	1.5	63.59	10.69	680.00	
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.5	2.15	30.92	66.00	
		4 М					81.96		30.82	7.64	235.00	
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	24.179808						
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.5	0.17484						
		Итого по расценке					592.21		300.66			
		ФОТ							208.40		6,443.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			174.43		5,393.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			109.83		3,395.00	
		Всего по позиции							584.92		16,080.00	
113	ФССЦ-07.2.07.13-0011	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. (обрамления проемов) (Строительные металлические конструкции)	т				0.376		9,266.73	3,484.29	7.64	26,620.00
		Всего по позиции							3,484.29		26,620.00	
114	ФЕР09-06-001-02	Монтаж пластин на пороги	т				0.0704					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					397.50	1.38	38.62	30.92	1,194.00	
		2 ЭМ					112.75	1.5	11.91	10.69	127.00	
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.5	0.40	30.92	12.00	
		4 М					81.96		5.77	7.64	44.00	
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	4.5272832						
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.5	0.032736						
		Итого по расценке					592.21		56.30			
		ФОТ							39.02		1,206.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			32.66		1,009.00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			20.56		636.00	
		Всего по позиции							109.52		3,010.00	
115	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Стоимость пластин на пороги (Строительные металлические конструкции)	т				0.0704		10,508.00	739.76	7.64	5,652.00
		Всего по позиции							739.76		5,652.00	
116	ФЕР09-06-001-02	Монтаж межпортальных пластин	т				0.304					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397.50	1.38	166.76	30.92	5,156.00
		2 ЭМ					112.75	1.5	51.41	10.69	550.00
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1.5	1.74	30.92	54.00
		4 М					81.96		24.92	7.64	190.00
		ЗТ	чел.-ч	46.6	1.38	19.549632					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.5	0.14136					
		Итого по расценке					592.21		243.09		
		ФОТ							168.50		5,210.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			141.03		4,361.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			88.80		2,746.00
		Всего по позиции							472.92		13,003.00
117	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Стоимость межпортальных пластин (Строительные металлические конструкции)	т			0.304	10,508.00		3,194.43	7.64	24,405.00
		Всего по позиции							3,194.43		24,405.00
118	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий			3.6					
		1 ОТ					47.26		170.14	30.92	5,261.00
		ЗТ	чел.-ч	5.54		19.944					
		Итого по расценке					47.26		170.14		
		ФОТ							170.14		5,261.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			175.24		5,419.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			100.38		3,104.00
		Всего по позиции							445.76		13,784.00
119	ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 отверстий			-3.6					
		1 ОТ					1.79	10	-64.44	30.92	-1,992.00
		ЗТ	чел.-ч	0.21	10	-7.56					
		Итого по расценке					1.79		-64.44		
		ФОТ							-64.44		-1,992.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-66.37		-2,052.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-38.02		-1,175.00
		Всего по позиции							-168.83		-5,219.00
120	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт			3.6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					156.70	1.38	778.49	30.92	24,071.00
		2 ЭМ					7.59	1.5	40.99	10.69	438.00
		3 в т.ч. ОТм					0.70	1.5	3.78	30.92	117.00
		ЗТ	чел.-ч	16.67	1.38	82.81656					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.5	0.324					
		Итого по расценке					164.29		819.48		
		ФОТ							782.27		24,188.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0.9	91.8			718.12		22,205.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0.85	49.3			385.66		11,925.00
		Всего по позиции							1,923.26		58,639.00
121	ТЦ_01.7.15.01_66_54011440_62_01.06.2022_02	Анкер шпилька М12х100	шт			360	112.32	1.02	5,398.43	7.64	41,244.00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Цена=134,78/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							5,398.43		41,244.00
122	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестницы в приямок	т			0.0132					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271.66	1.38	4.95	30.92	153.00
		2 ЭМ					671.33	1.5	13.29	10.69	142.00
		3 в т.ч. ОТм					78.48	1.5	1.55	30.92	48.00
		4 М					88.49		1.17	7.64	9.00
		ЗТ	чел.-ч	28.9	1.38	0.5264424					
		ЗТм	чел.-ч	5.83	1.5	0.115434					
		Итого по расценке					1,031.48		19.41		
		ФОТ							6.50		201.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0.9	83.7			5.44		168.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			3.43		106.00
		Всего по позиции							28.28		578.00
123	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен шахты	100 м2			3.6853					
		Объем=(1,74*2*46,86+2,66*2*46,86-2,06*1,33*16)/100									
		1 ОТ						162.24	597.90	30.92	18,487.00
		ЗТ	чел.-ч	20.8		76.65424					
		Итого по расценке						162.24	597.90		
		ФОТ							597.90		18,487.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			538.11		16,638.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			275.03		8,504.00
		Всего по позиции							1,411.04		43,629.00
124	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			6.35	42.98		272.92	10.69	2,918.00
		Всего по позиции							272.92		2,918.00
125	ФССЦпг-03-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			6.35	16.37		103.95	10.69	1,111.00
		Всего по позиции							103.95		1,111.00
		Итого по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							22,855.35		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2,836.73		
		Эксплуатация машин							1,042.12		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							33.05		
		Материалы							18,976.50		
		Строительные работы							26,901.50		
		в том числе:									
		оплата труда							2,836.73		
		эксплуатация машин и механизмов							1,042.12		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33.05		
		материалы							18,976.50		
		накладные расходы							2,602.03		
		сметная прибыль							1,444.12		
		Итого ФОТ (справочно)							2,869.78		
		Итого накладные расходы (справочно)							2,602.03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1,444.12		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							26,901.50		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									74,518.00
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
126	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)									
		1 ОТ					6,945.15	1.2	8,334.18	30.92	257,693.00
		ЗТ	чел.-ч	528.47	1.2	634.164					
		Итого по расценке					6,945.15		8,334.18		
		ФОТ							8,334.18		257,693.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6,167.29		190,693.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3,000.30		92,769.00
		Всего по позиции							17,501.77		541,155.00
127	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			6					
		Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)									
		1 ОТ					136.28	1.2	981.22	30.92	30,339.00
		ЗТ	чел.-ч	10.37	1.2	74.664					
		Итого по расценке					136.28		981.22		
		ФОТ							981.22		30,339.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			726.10		22,451.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			353.24		10,922.00
		Всего по позиции							2,060.56		63,712.00
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									9,315.40
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									9,315.40
		Прочие затраты									19,562.33
		Пусконаладочные работы									19,562.33
		в том числе:									
		оплата труда									9,315.40
		накладные расходы									6,893.39
		сметная прибыль									3,353.54
		Итого ФОТ (справочно)									9,315.40
		Итого накладные расходы (справочно)									6,893.39
		Итого сметная прибыль (справочно)									3,353.54
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									19,562.33
Раздел 5. Проведение полного ТО											
128	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
		1 ОТ					662.46		662.46	30.92	20,483.00
		4 М					19.87		19.87		20.00
		ЗТ	чел.-ч	46.31		46.31					
		Итого по расценке					682.33		682.33		
		ФОТ							662.46		20,483.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			490.22		15,157.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			238.49		7,374.00
		Всего по позиции							1,411.04		43,034.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			14					
		1 ОТ					66.00		924.00	30.92	28,570.00
		4 М					1.98		27.72		28.00
		ЗТ	чел.-ч	4.68		65.52					
		Итого по расценке					67.98		951.72		
		ФОТ							924.00		28,570.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			683.76		21,142.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			332.64		10,285.00
		Всего по позиции							1,968.12		60,025.00
130	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470.65		470.65	30.92	14,552.00
		4 М					14.12		14.12		14.00
		ЗТ	чел.-ч	27.8		27.8					
		Итого по расценке					484.77		484.77		
		ФОТ							470.65		14,552.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			348.28		10,768.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			169.43		5,239.00
		Всего по позиции							1,002.48		30,573.00
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО :											
Итого прямые затраты (справочно)										2,118.82	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										2,057.11	
Материалы										61.71	
Прочие затраты										4,381.64	
Пусконаладочные работы										4,381.64	
в том числе:											
оплата труда										2,057.11	
материалы										61.71	
накладные расходы										1,522.26	
сметная прибыль										740.56	
Итого ФОТ (справочно)										2,057.11	
Итого накладные расходы (справочно)										1,522.26	
Итого сметная прибыль (справочно)										740.56	
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО										4,381.64	
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
131	ФЕРм11-03-001-01	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт			2					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					5.16	0.36	3.72	30.92	115.00
		4 М					1.09	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	0.52	0.36	0.3744					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6.25		3.72		
		ФОТ							3.72		115.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3.35		104.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1.71		53.00
		Всего по позиции							8.78		272.00
132	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты)	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					5.16	1.2	12.38	30.92	383.00
		4 М					1.09		2.18	7.64	17.00
		ЗТ	чел.-ч	0.52	1.2	1.248					
		Итого по расценке					6.25		14.56		
		ФОТ							12.38		383.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			11.14		345.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5.69		176.00
		Всего по позиции							31.39		921.00
133	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)	шт			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					18.14	0.36	6.53	30.92	202.00
		4 М					12.63	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	2	0.36	0.72					
		Итого по расценке					30.77		6.53		
		ФОТ							6.53		202.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			6.20		192.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3.46		107.00
		Всего по позиции							16.19		501.00
134	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					18.14	1.2	21.77	30.92	673.00
		4 М					12.63		12.63	7.64	96.00
		ЗТ	чел.-ч	2	1.2	2.4					
		Итого по расценке					30.77		34.40		
		ФОТ							21.77		673.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			20.68		639.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			11.54		357.00	
		Всего по позиции							66.62		1,765.00	
135	ФЕРмр01-01-035-14	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке	коробка			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						15.78	1.2	18.94	30.92	586.00
		4 М						0.47		0.47	7.64	4.00
		ЗТ	чел.-ч	1.74	1.2	2.088						
		Итого по расценке						16.25		19.41		
		ФОТ								18.94		586.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				17.05		527.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				8.71		270.00
		Всего по позиции							45.17		1,387.00	
136	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						8.08	1.2	9.70	30.92	300.00
		4 М						1.88		1.88	7.64	14.00
		ЗТ	чел.-ч	0.84	1.2	1.008						
		Итого по расценке						9.96		11.58		
		ФОТ								9.70		300.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				8.73		270.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				4.46		138.00
		Всего по позиции							24.77		722.00	
137	ФЕРм10-01-055-08	Демонтаж однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м			0.05						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						131.36	0.36	2.36	30.92	73.00
		2 ЭМ						55.79	0.36	1.00	10.69	11.00
		3 в т.ч. ОТм						6.24	0.36	0.11	30.92	3.00
		4 М						812.49	0	0.00	7.64	
		ЗТ	чел.-ч	15.4	0.36	0.2772						
		ЗТм	чел.-ч	0.62	0.36	0.01116						
		Итого по расценке						999.64		3.36		
		ФОТ								2.47		76.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				2.22		68.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				1.14		35.00
		Всего по позиции							6.72		187.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м			0.05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					131.36	1.2	7.88	30.92	244.00
		2 ЭМ					55.79	1.2	3.35	10.69	36.00
		3 в т.ч. ОТм					6.24	1.2	0.37	30.92	11.00
		4 М					812.49		40.62	7.64	310.00
		ЗТ	чел.-ч	15.4	1.2	0.924					
		ЗТм	чел.-ч	0.62	1.2	0.0372					
		Итого по расценке					999.64		51.85		
		ФОТ							8.25		255.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7.43		230.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3.80		117.00
		Всего по позиции							63.08		937.00
139	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (Строительные металлические конструкции)	1000 м			0.005	1,150.19		5.75	7.64	44.00
		Всего по позиции							5.75		44.00
140	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					2.07	1.2	7.45	30.92	230.00
		4 М					0.04		0.12	7.64	1.00
		ЗТ	чел.-ч	0.22	1.2	0.792					
		Итого по расценке					2.11		7.57		
		ФОТ							7.45		230.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			7.08		219.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3.95		122.00
		Всего по позиции							18.60		572.00
141	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					426.36	1.2	511.63	30.92	15,820.00
		4 М					8.53		8.53	7.64	65.00
		ЗТ	чел.-ч	33	1.2	39.6					
		Итого по расценке					434.89		520.16		
		ФОТ							511.63		15,820.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			460.47		14,238.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			235.35		7,277.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1,215.98		37,400.00
Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :											
		Итого прямые затраты (справочно)							678.89		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							602.36		
		Эксплуатация машин							4.35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0.48		
		Материалы							72.18		
		Строительные работы							5.75		
		в том числе:									
		материалы							5.75		
		Монтажные работы							1,497.30		
		в том числе:									
		оплата труда							602.36		
		эксплуатация машин и механизмов							4.35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0.48		
		материалы							66.43		
		накладные расходы							544.35		
		сметная прибыль							279.81		
		Итого ФОТ (справочно)							602.84		
		Итого накладные расходы (справочно)							544.35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							279.81		
Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи									1,503.05		
Раздел 7. Оборудование											
142	ТЦ_101_66_7805223443_01.	Лифт пассажирский г/п630кг на 16 остановок	шт.			1	2,629,929.17	1.012	473,574.38	5.62	2,661,488.00
О	06.2022_01	с системой управления на микропроцессорном устройстве (Оборудование)									
		Цена=3155915,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
Всего по позиции									473,574.38		2,661,488.00
143	ТЦ_101_54_5401144062_01.	Лифтовой блок ЛБ	шт.			1	16,264.17	1.04236	3,016.55	5.62	16,953.00
О	06.2022_01	(Оборудование)									
		Цена=19517,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
Всего по позиции									3,016.55		16,953.00
144	ТЦ_101_54_5401144062_01.	Монтажный комплект ЛБ	шт.			1	682.50	1.04236	126.51	5.62	711.00
О	06.2022_01	(Оборудование)									
		Цена=819,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
Всего по позиции									126.51		711.00
145	ТЦ_101_54_5401144062_01.	Микрофонный усилитель МУ	шт.			1	435.83	1.04236	80.78	5.62	454.00
О	06.2022_01	(Оборудование)									
		Цена=523,00/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции							80.78		454.00
146	ТЦ_101_54_5401144062_01.	Переговорное устройство крыши кабины	шт.			1	1,097.50	1.04236	203.56	5.62	1,144.00
О	06.2022_01	лифта ПУ (Оборудование) Цена=1317,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции							203.56		1,144.00
Итого по разделу 7 Оборудование :											
Оборудование									477,001.78		
Итого по разделу 7 Оборудование									477,001.78		
в том числе:											
оборудование отсутствующее в СНБ											2,680,750.00
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									55,548.68		1,164,080.00
в том числе:											
Оплата труда рабочих									31,571.56		976,189.00
Эксплуатация машин									1,676.22		17,923.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									84.94		2,623.00
Материалы									22,300.90		169,968.00
Строительные работы									27,713.80		393,852.00
в том числе:											
оплата труда									3,172.27		98,086.00
эксплуатация машин и механизмов									1,044.75		11,172.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									34.09		1,052.00
материалы									18,982.77		145,024.00
накладные расходы									2,908.33		89,923.00
сметная прибыль									1,605.68		49,647.00
Монтажные работы									43,891.47		1,268,541.00
Монтажные работы									8,820.19		203,886.00
в том числе:											
оплата труда									2,386.20		73,780.00
эксплуатация машин и механизмов									157.27		1,682.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									14.63		451.00
материалы									2,820.06		21,546.00
накладные расходы									2,271.77		70,241.00
сметная прибыль									1,184.89		36,637.00
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									35,071.28		1,064,655.00
в том числе:											
оплата труда									14,640.58		452,686.00
эксплуатация машин и механизмов									474.20		5,069.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									36.22		1,120.00
материалы									436.36		3,336.00
накладные расходы									13,062.37		403,889.00
сметная прибыль									6,457.77		199,675.00
Оборудование									477,001.78		2,680,750.00
Прочие затраты									23,943.97		738,499.00
Пусконаладочные работы									23,943.97		738,499.00
в том числе:											
оплата труда									11,372.51		351,637.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							61.71		62.00
		накладные расходы							8,415.65		260,211.00
		сметная прибыль							4,094.10		126,589.00
		Итого							572,551.02		5,081,642.00
		Итого ФОТ (справочно)							31,656.50		978,812.00
		Итого накладные расходы (справочно)							26,658.12		824,264.00
		Итого сметная прибыль (справочно)							13,342.44		412,548.00
		Понижающий договорной коэф. 0,7362023							421,513.38		3,741,117.00
		НДС 20%							84,302.68		748,223.40
		ВСЕГО по смете							505,816.06		4,489,340.40
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									74,518.00
		оборудование отсутствующее в СНБ									2,680,750.00

Составил: _____ (Н.Г.Горбова)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]