

\_\_\_\_\_ 2021 г.

г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 141

(наименование стройки)



\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 5 остановок, высота подъема 19,6 м  
(наименование работи затрат, наименование объекта)

Основание: проект ЗЛ-01-2020-ТЗ.374

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2039675,63 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 79624,5 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 257856,76 руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 313338,29 руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 1048910,14 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17968,97 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1649,16 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 кв.2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>												
1	<b>ФЕРмр01-01-010-03</b> Приказ Минспроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (37,9 руб.): 80% отФОТ (47,38 руб.) СП (28,43 руб.): 60% отФОТ (47,38 руб.)	шт	1	48,8	47,38			48,8	47,38		
2	<b>ФЕРмр01-01-002-05</b> Приказ Минспроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (395,85 руб.): 80% отФОТ (494,81 руб.) СП (296,89 руб.): 60% отФОТ (494,81 руб.)	шт	1	797,43	458,59	325,08	36,22	797,43	458,59	325,08	36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (29,25 руб.): 80% отФОТ (36,56 руб.) СП (21,94 руб.): 60% отФОТ (36,56 руб.)	ШТ	1	37,66	36,56			37,66	36,56		
4	<b>ФЕРмр01-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (235,64 руб.): 80% отФОТ (294,55 руб.) СП (176,73 руб.): 60% отФОТ (294,55 руб.)	ШТ	1	303,39	294,55			303,39	294,55		
5	<b>ФЕРмр01-01-004-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (520,69 руб.): 80% отФОТ (650,86 руб.) СП (390,52 руб.): 60% отФОТ (650,86 руб.)	кабина	1	670,39	650,86			670,39	650,86		
6	<b>ФЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (45,9 руб.): 80% отФОТ (57,38 руб.) СП (34,43 руб.): 60% отФОТ (57,38 руб.)	ШТ	1	59,1	57,38			59,1	57,38		
7	<b>ФЕРмр01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (126,34 руб.): 80% отФОТ (157,93 руб.) СП (94,76 руб.): 60% отФОТ (157,93 руб.)	ШТ	1	162,67	157,93			162,67	157,93		
8	<b>ФЕРмр01-01-006-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (521,51 руб.): 80% отФОТ (651,89 руб.) СП (391,13 руб.): 60% отФОТ (651,89 руб.)	ШТ	1	671,45	651,89			671,45	651,89		
9	<b>ФЕРмр01-01-006-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (-104,29 руб.): 80% отФОТ (-130,36 руб.) СП (-78,22 руб.): 60% отФОТ (-130,36 руб.)	этаж	-4	33,57	32,59			-134,28	-130,36		
10	<b>ФЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (251,56 руб.): 80% отФОТ (314,45 руб.) СП (188,67 руб.): 60% отФОТ (314,45 руб.)	ШТ	5	64,78	62,89			323,9	314,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФЕРмр01-01-005-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (1155,68 руб.): 80% отФОТ (1444,6 руб.) СП (866,76 руб.): 60% отФОТ (1444,6 руб.)	ШТ	5	306,91	288,92	9,32		1534,55	1444,6	46,6	
12	<b>ФЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (606,26 руб.): 80% отФОТ (757,83 руб.) СП (454,7 руб.): 60% отФОТ (757,83 руб.)	ШТ	3	260,19	252,61			780,57	757,83		
13	<b>ФЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (124,93 руб.): 80% отФОТ (156,16 руб.) СП (93,7 руб.): 60% отФОТ (156,16 руб.)	ШТ	1	160,84	156,16			160,84	156,16		
14	<b>ФЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (65,98 руб.): 80% отФОТ (82,47 руб.) СП (49,48 руб.): 60% отФОТ (82,47 руб.)	ШТ	1	84,94	82,47			84,94	82,47		
15	<b>ФЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (89,98 руб.): 80% отФОТ (112,47 руб.) СП (67,48 руб.): 60% отФОТ (112,47 руб.)	ШТ	1	115,84	112,47			115,84	112,47		
16	<b>ФЕРмр01-01-009-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (56,53 руб.): 80% отФОТ (70,66 руб.) СП (42,4 руб.): 60% отФОТ (70,66 руб.)	ШТ	1	72,78	70,66			72,78	70,66		
17	<b>ФЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (166,89 руб.): 80% отФОТ (208,61 руб.) СП (125,17 руб.): 60% отФОТ (208,61 руб.)	ШТ	1	214,87	208,61			214,87	208,61		
18	<b>ФЕРмр01-02-006-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (188,75 руб.): 80% отФОТ (235,94 руб.) СП (141,56 руб.): 60% отФОТ (235,94 руб.)	ШТ	1	243,02	235,94			243,02	235,94		
19	<b>ФЕРмр01-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (699,45 руб.): 80% отФОТ (874,31 руб.) СП (524,59 руб.): 60% отФОТ (874,31 руб.)	М	24,3	37,06	35,98			900,56	874,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	<b>ФЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (325,42 руб.): 80% отФОТ (406,78 руб.) СП (244,07 руб.): 60% отФОТ (406,78 руб.)	м	24,3	17,24	16,74			418,93	406,78		
21	<b>ФЕРмр01-01-012-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена поста "Ревизия" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (56,25 руб.): 80% отФОТ (70,31 руб.) СП (42,19 руб.): 60% отФОТ (70,31 руб.)	пост	1	72,42	70,31			72,42	70,31		
22	<b>ФЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (73,86 руб.): 80% отФОТ (92,32 руб.) СП (55,39 руб.): 60% отФОТ (92,32 руб.)	шт	2	47,54	46,16			95,08	92,32		
23	<b>ФЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (40,96 руб.): 80% отФОТ (51,2 руб.) СП (30,72 руб.): 60% отФОТ (51,2 руб.)	шт	5	10,55	10,24			52,75	51,2		
24	<b>ФЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр до середины шахты	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (261,82 руб.): 80% отФОТ (327,27 руб.) СП (196,36 руб.): 60% отФОТ (327,27 руб.)	кабель	3	112,36	109,09			337,08	327,27		
25	<b>ФЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Балансировка системы "кабина-противовес" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (115,04 руб.): 80% отФОТ (143,8 руб.) СП (86,28 руб.): 60% отФОТ (143,8 руб.)	система	1	148,11	143,8			148,11	143,8		
26	<b>ФЕРмр01-01-018-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр МОНТАЖ	Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (102,81 руб.): 80% отФОТ (128,51 руб.) СП (77,11 руб.): 60% отФОТ (128,51 руб.)	шт	1	132,37	128,51			132,37	128,51		

## Раздел 2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электропроводка машинного помещения												
27	<b>ФЕРр67-2-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (11,37 руб.): 85% отФОТ (13,38 руб.) СП (8,7 руб.): 65% отФОТ (13,38 руб.)</i>	100 м труб	0,025	544,34	532,03	8,97	3,11	13,61	13,3	0,22	0,08
28	<b>ФЕРм08-02-410-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель</i>	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (3,48 руб.): 95% отФОТ (3,66 руб.) СП (2,38 руб.): 65% отФОТ (3,66 руб.)</i>	100 м	0,025	251,29	143,63	19,92	2,77	6,28	3,59	0,5	0,07
29	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (1,43 руб.): 95% отФОТ (1,5 руб.) СП (0,98 руб.): 65% отФОТ (1,5 руб.)</i>	100 м	0,025	87,25	59,13	5,43	0,76	2,18	1,48	0,14	0,02
30	<b>ФЕРм08-02-412-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% отФОТ (2,19 руб.) СП (1,42 руб.): 65% отФОТ (2,19 руб.)</i>	100 м	0,05	69,76	42,21	10,86	1,51	3,49	2,11	0,54	0,08
31	<b>ФЕРр67-2-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (11,37 руб.): 85% отФОТ (13,38 руб.) СП (8,7 руб.): 65% отФОТ (13,38 руб.)</i>	100 м труб	0,025	544,34	532,03	8,97	3,11	13,61	13,3	0,22	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ФЕРм08-02-410-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> ПУВГГ 18*0,5 спяк шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (3,48 руб.): 95% отФОТ (3,66 руб.) СП (2,38 руб.): 65% отФОТ (3,66 руб.)	100 м	0,025	251,29	143,63	19,92	2,77	6,28	3,59	0,5	0,07
33	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> ПУВГГ 18*0,5 спяк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (1,43 руб.): 95% отФОТ (1,5 руб.) СП (0,98 руб.): 65% отФОТ (1,5 руб.)	100 м	0,025	87,25	59,13	5,43	0,76	2,18	1,48	0,14	0,02
34	<b>ФЕРм08-02-412-10</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> ПУВГГ 18*0,5 спяк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% отФОТ (2,19 руб.) СП (1,42 руб.): 65% отФОТ (2,19 руб.)	100 м	0,05	69,76	42,21	10,86	1,51	3,49	2,11	0,54	0,08
35	<b>ФЕРр67-2-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (36,39 руб.): 85% отФОТ (42,81 руб.) СП (27,83 руб.): 65% отФОТ (42,81 руб.)	100 м труб	0,08	544,34	532,03	8,97	3,11	43,55	42,56	0,72	0,25
36	<b>ФЕРм08-02-410-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (11,12 руб.): 95% отФОТ (11,71 руб.) СП (7,61 руб.): 65% отФОТ (11,71 руб.)	100 м	0,08	251,29	143,63	19,92	2,77	20,1	11,49	1,59	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	<b>ФЕРм08-02-412-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Лебедка и ОС ПУВПГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (2,55 руб.): 95% отФОТ (2,68 руб.) СП (1,74 руб.): 65% отФОТ (2,68 руб.)	100 м	0,063	55,29	42,21	1,81	0,26	3,48	2,66	0,11	0,02
38	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр ВУ ПВЗ 5x4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (0,73 руб.): 95% отФОТ (0,77 руб.) СП (0,5 руб.): 65% отФОТ (0,77 руб.)	100 м	0,015	68,77	50,67	3,62	0,5	1,03	0,76	0,05	0,01
39	<b>ФЕРм08-02-412-09</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр лебедка ПВЗ 4x4, ос ПУВПГ 5*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (1,08 руб.): 95% отФОТ (1,14 руб.) СП (0,74 руб.): 65% отФОТ (1,14 руб.)	100 м	0,065	27,32	17,2	1,81	0,26	1,78	1,12	0,12	0,02
40	<b>ФЕРм08-02-472-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (12,26 руб.): 95% отФОТ (12,91 руб.) СП (8,39 руб.): 65% отФОТ (12,91 руб.)	100 м	0,081	718,3	155,1	54,28	4,27	58,18	12,56	4,4	0,35
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
41	<b>ФЕРм08-05-044-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: горизонтальных выработках или под люками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (10,13 руб.): 95% отФОТ (10,66 руб.) СП (6,93 руб.): 65% отФОТ (10,66 руб.)	100 м	0,07	1159,28	143,34	64,23	9,05	81,15	10,03	4,5	0,63
42	<b>ФССЦ-24.3.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	м	7	3,24				22,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (3,41 руб.): 95% отФОТ (3,59 руб.) СП (2,33 руб.): 65% отФОТ (3,59 руб.)	100 м	0,07	68,77	50,67	3,62	0,5	4,81	3,55	0,25	0,04
44	<b>ФССЦ-21.2.03.03-0101</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Провод силовой гибкий ПВХнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74	1000 м	0,007	7601,28				53,21			
45	<b>ФЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (12,91 руб.): 95% отФОТ (13,59 руб.) СП (8,83 руб.): 65% отФОТ (13,59 руб.)	100 шт	0,02	1106,93	676,94	18,11	2,51	22,14	13,54	0,36	0,05
46	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0042</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-65-L00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74	шт	2	225,85				451,7			
47	<b>ФЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (5,97 руб.): 95% отФОТ (6,28 руб.) СП (4,08 руб.): 65% отФОТ (6,28 руб.)	100 шт	0,02	424,07	313,47	4,77	0,64	8,48	6,27	0,1	0,01
48	<b>ФССЦ-20.4.01.01-0031</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74	10 шт	2	68				136			
49	<b>ФЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (3,27 руб.): 95% отФОТ (3,44 руб.) СП (2,24 руб.): 65% отФОТ (3,44 руб.)	100 шт	0,01	454,03	342,84	4,77	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01
50	<b>ФССЦ-20.4.03.05-0004</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74	100 шт	0,01	899				8,99			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ФССЦ-20.5.02.11-0041</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	шт	3	8,31				24,93			
Электропроводка шахты												
52	<b>ФЕРм08-02-472-06</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (67,82 руб.): 95% отФОТ (71,39 руб.) СП (46,4 руб.): 65% отФОТ (71,39 руб.)	100 м	0,448	718,3	155,1	54,28	4,27	321,8	69,48	24,32	1,91
53	<b>ФЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Спаяк электропроводки	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (15,56 руб.): 85% отФОТ (18,3 руб.) СП (11,9 руб.): 65% отФОТ (18,3 руб.)	100 м	0,243	75,5	75,19	0,31	0,14	18,35	18,27	0,08	0,03
54	<b>ФЕРм08-02-402-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр спаяк ПУВГГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (81,42 руб.): 95% отФОТ (85,71 руб.) СП (55,71 руб.): 65% отФОТ (85,71 руб.)	100 м	0,729	193,15	115,06	35,61	2,51	140,81	83,88	25,96	1,83
55	<b>ФЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр отводы на ДШ и КНВ и прямом	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (10,57 руб.): 85% отФОТ (12,43 руб.) СП (8,08 руб.): 65% отФОТ (12,43 руб.)	100 м	0,165	75,5	75,19	0,31	0,14	12,46	12,41	0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ФЕРм08-02-413-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> ПУВГГ 4*0,5 на ДШ и 3*0,5 (КНВыз, пэбло)	Прокладка резиноканальных трубок с затягиванием проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (24,52 руб.): 95% отФОТ (25,81 руб.) СП (16,78 руб.): 65% отФОТ (25,81 руб.)	100 м	0,165	249,01	151,9	32,6	4,52	41,09	25,06	5,38	0,75
Освещение шахты												
57	<b>ФЕРм08-02-403-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (29,19 руб.): 95% отФОТ (30,73 руб.) СП (19,97 руб.): 65% отФОТ (30,73 руб.)	100 м	0,243	162,78	125,96	3,62	0,5	39,56	30,61	0,88	0,12
58	<b>ФССЦ-21.2.03.03-0101</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	1000 м	0,0243	7601,28				184,71			
59	<b>ФЕРм08-03-593-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Светильник: местного освещения <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (580,93 руб.): 95% отФОТ (611,51 руб.) СП (397,48 руб.): 65% отФОТ (611,51 руб.)	100 шт	0,9	1106,93	676,94	18,11	2,51	996,24	609,25	16,3	2,26
60	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0042</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-65-L00-х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	шт	9	225,85				2032,65			
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>												
61	<b>ФЕР17-01-002-04</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> прим.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (3,44 руб.): 128% отФОТ (2,69 руб.) СП (2,23 руб.): 83% отФОТ (2,69 руб.)	10 шт	0,1	32,88	26,94			3,29	2,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	т	0,00437	8160,13				35,66			
63	<b>ФЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Демонтаж констр. дверей и люка МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (36,05 руб.): 90% отФОТ (40,06 руб.) СП (34,05 руб.): 85% отФОТ (40,06 руб.)	т	0,08	570,52	490,22	80,3	10,56	45,64	39,22	6,42	0,84
64	<b>ФЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Монтаж констр. дверей и люка МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (38,64 руб.): 90% отФОТ (42,93 руб.) СП (36,49 руб.): 85% отФОТ (42,93 руб.)	т	0,06	851,59	700,31	114,72	15,09	51,1	42,02	6,88	0,91
65	<b>ФЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (12,88 руб.): 90% отФОТ (14,31 руб.) СП (12,16 руб.): 85% отФОТ (14,31 руб.)	т	0,02	851,59	700,31	114,72	15,09	17,03	14,01	2,29	0,3
66	<b>Прайс-лист стр.</b>	Люк противопожарный Е160 МАТ=10200/1,2/9,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	шт.	1	892,81 10200/1,2/9,74* 1,02*1,003				892,81			
67	<b>Прайс-лист стр.</b>	Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=12000,00*1,02*1,003/1,2/9,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	шт.	1	1050,37 12000,00*1,02* 1,003/1,2/9,74				1050,37			
68	<b>ФЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр потолок	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (10,82 руб.): 79% отФОТ (13,7 руб.) СП (6,85 руб.): 50% отФОТ (13,7 руб.)	100 м2	0,065115	229,85	209,09	3,13	1,35	14,97	13,61	0,2	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	<b>ФЕРр61-4-9</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>26.12.2019 №</b> <b>876/пр</b> <b>пополнок</b>	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (44,96 руб.): 79% отФОТ (56,91 руб.)</i> <i>СП (28,46 руб.): 50% отФОТ (56,91 руб.)</i>	100 м2	0,027906	3249,37	2029,64	22,51	9,72	90,68	56,64	0,63	0,27
70	<b>ФЕР15-04-005-02</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от26.12.2019 №</i> <i>876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (13,61 руб.): 105% отФОТ (12,96 руб.)</i> <i>СП (7,13 руб.): 55% отФОТ (12,96 руб.)</i>	100 м2	0,093021	192,05	138,14	6,22	1,18	17,86	12,85	0,58	0,11
71	<b>ФЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от01.06.2020 №</i> <i>294/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (31,94 руб.): 123% отФОТ (25,97 руб.)</i> <i>СП (19,48 руб.): 75% отФОТ (25,97 руб.)</i>	100 м2	0,086621	334,81	282,66	43,61	17,15	29	24,48	3,78	1,49
72	<b>ФЕР15-04-024-08</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от26.12.2019 №</i> <i>876/пр</i>	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (15,33 руб.): 105% отФОТ (14,6 руб.)</i> <i>СП (8,03 руб.): 55% отФОТ (14,6 руб.)</i>	100 м2	0,086621	244,17	167,81	3,6	0,72	21,15	14,54	0,31	0,06
73	<b>ФЕРр61-26-1</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от26.12.2019 №</i> <i>876/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних помещений <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (41,17 руб.): 79% отФОТ (52,11 руб.)</i> <i>СП (26,06 руб.): 50% отФОТ (52,11 руб.)</i>	100 м2	0,24766	229,85	209,09	3,13	1,35	56,92	51,78	0,78	0,33
74	<b>ФЕРр61-2-1</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от26.12.2019 №</i> <i>876/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (172,28 руб.): 79% отФОТ (218,07 руб.)</i> <i>СП (109,04 руб.): 50% отФОТ (218,07 руб.)</i>	100 м2	0,1206	2943,87	1799,2	20,94	9,05	355,03	216,98	2,53	1,09
75	<b>ФЕР15-04-005-01</b> <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от26.12.2019 №</i> <i>876/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74</i> <i>НР (52,7 руб.): 105% отФОТ (50,19 руб.)</i> <i>СП (27,6 руб.): 55% отФОТ (50,19 руб.)</i>	100 м2	0,402	172,71	123,79	5,57	1,07	69,43	49,76	2,24	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	<b>ФЕР15-04-030-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> демонтбалка, заземление и м/к шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (4,15 руб.): 105% отФОТ (3,95 руб.) СП (2,17 руб.): 55% отФОТ (3,95 руб.)	100 м2	0,04	205,13	98,35	2,28	0,49	8,21	3,93	0,09	0,02
77	<b>ФЕР46-03-009-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (25,66 руб.): 110% отФОТ (23,33 руб.) СП (16,33 руб.): 70% отФОТ (23,33 руб.)	100 шт	0,05	1180,22	466,62	713,6		59,01	23,33	35,68	
78	<b>ФЕР46-04-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Разборка: бетонных фундаментов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (21,76 руб.): 110% отФОТ (19,78 руб.) СП (13,85 руб.): 70% отФОТ (19,78 руб.)	м3	0,27	220,58	73,27	147,31		59,56	19,78	39,78	
79	<b>ФЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (9,72 руб.): 123% отФОТ (7,9 руб.) СП (5,93 руб.): 75% отФОТ (7,9 руб.)	100 м2	0,02635	334,81	282,66	43,61	17,15	8,82	7,45	1,15	0,45
80	<b>ФЕР09-06-001-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (26,3 руб.): 90% отФОТ (29,22 руб.) СП (24,84 руб.): 85% отФОТ (29,22 руб.)	т	0,0728	592,21	397,5	112,75	3,82	43,11	28,94	8,21	0,28
81	<b>ФЕР09-06-001-02</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> портальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (3,79 руб.): 90% отФОТ (4,21 руб.) СП (3,58 руб.): 85% отФОТ (4,21 руб.)	т	0,0105	592,21	397,5	112,75	3,82	6,22	4,17	1,18	0,04
82	<b>Прайс-лист стр.</b>	Обрамления ДШ пасс.лифта ПЗ=4320*1,02*1,003/1,2/9,74 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	шт.	5	378,13 4320*1,02*1,003/1,2/9,74				1890,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	<b>Прайс-лист стр.</b>	Портальная пластина пасс. лифта ПЗ=990*1,02*1,003/1,2/9,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР 0% отФОТ СП 0% отФОТ	шт.	5	86,66 990*1,02*1,003 /1,2/9,74				433,3			
84	<b>ФЕР46-03-013-45</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (71,23 руб.): 110% отФОТ (64,75 руб.) СП (45,33 руб.): 70% отФОТ (64,75 руб.)	100 отверстий	1,37	47,26	47,26			64,75	64,75		
85	<b>ФЕР46-03-013-58</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (-26,97 руб.): 110% отФОТ (-24,52 руб.) СП (-17,16 руб.): 70% отФОТ (-24,52 руб.)	100 отверстий	-1,37	17,9	17,9			-24,52	-24,52		
86	<b>ФЕР46-03-013-01</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (11,26 руб.): 110% отФОТ (10,24 руб.) СП (7,17 руб.): 70% отФОТ (10,24 руб.)	100 отверстий	0,24	42,65	42,65			10,24	10,24		
87	<b>ФЕР46-03-013-14</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (-4,07 руб.): 110% отФОТ (-3,7 руб.) СП (-2,59 руб.): 70% отФОТ (-3,7 руб.)	100 отверстий	-0,24	15,4	15,4			-3,7	-3,7		
88	<b>ФЕР06-03-004-01</b> Приказ Минстроя России от30.06.2020 № 352/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (117,21 руб.): 105% отФОТ (111,63 руб.) СП (72,56 руб.): 65% отФОТ (111,63 руб.)	т	0,04347	12715,19	2560,54	51,19	7,32	552,73	111,31	2,23	0,32
89	<b>Цена поставщика</b>	Анкер распорный М12х100 ПЗ=0/1,20/9,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР 110% отФОТ СП 70% отФОТ	шт.	161	0/1,20/9,74 *1,02*1,00 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	<b>ФЕР09-03-039-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Кронштейны ДШ и напр.	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (67,64 руб.): 90% отФОТ (75,15 руб.) СП (63,88 руб.): 85% отФОТ (75,15 руб.)	т	0,112	1157,89	667,55	252,16	3,35	129,68	74,77	28,24	0,38
91	<b>ФЕРр53-21-14</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (24,83 руб.): 86% отФОТ (28,87 руб.) СП (20,21 руб.): 70% отФОТ (28,87 руб.)	100 м	0,235	137,58	121,92	5,26	0,93	32,33	28,65	1,24	0,22
92	<b>ФЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (195,92 руб.): 80% отФОТ (244,9 руб.) СП (122,45 руб.): 50% отФОТ (244,9 руб.)	100 м2	1,5095	162,24	162,24			244,9	244,9		
93	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР 80% отФОТ СП 60% отФОТ	1 т груза	0,4076	42,98		42,98		17,52		17,52	
94	<b>ФССЦпг-03-01-01-015</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74	1 т груза	0,4076	14,03				5,72			

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

95	<b>ФЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2020 г СМР=22,15 НР (4514,35 руб.): 65% отФОТ (6945,15 руб.) СП (2778,06 руб.): 40% отФОТ (6945,15 руб.)	лифт	1	6945,15	6945,15			6945,15	6945,15		
96	<b>ФЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от26.12.2019 № 876/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2020 г СМР=22,15 НР (-442,91 руб.): 65% отФОТ (-681,4 руб.) СП (-272,56 руб.): 40% отФОТ (-681,4 руб.)	остановка	-5	136,28	136,28			-681,4	-681,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	<b>ФЕРп01-14-041-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ПЗ=0,01 (ОЗП=0,01; ЭМ=0,01 к расх.; ЗПМ=0,01; МАТ=0,01 к расх.; ТЗ=0,01; ТЗМ=0,01)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2020 г. СМР=22,15 НР (22,46 руб.): 65% отФОТ (34,55 руб.) СП (13,82 руб.): 40% отФОТ (34,55 руб.)	шт	1	34,55	34,55			34,55	34,55		
98	<b>ФЕРп01-09-013-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</b> <i>ЧП привода дверей кабины</i>	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 (на объем ПЗ=0,01 (ОЗП=0,01; ЭМ=0,01 к расх.; ЗПМ=0,01; МАТ=0,01 к расх.; ТЗ=0,01; ТЗМ=0,01)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2020 г. СМР=22,15 НР (5,45 руб.): 65% отФОТ (8,39 руб.) СП (3,36 руб.): 40% отФОТ (8,39 руб.)	шт	1	8,39	8,39			8,39	8,39		
<b>Раздел 5. Диспетчеризация</b>												
99	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж грозозащиты) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,24 руб.): 80% отФОТ (1,55 руб.) СП (0,93 руб.): 60% отФОТ (1,55 руб.)	шт	1	1,55	1,55			1,55	1,55		
100	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж грозозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,13 руб.): 80% отФОТ (5,16 руб.) СП (3,1 руб.): 60% отФОТ (5,16 руб.)	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16		
101	<b>ФЕРмр01-02-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (26,38 руб.): 80% отФОТ (32,98 руб.) СП (19,79 руб.): 60% отФОТ (32,98 руб.)	шт	1	32,98	32,98			32,98	32,98		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	<b>ФЕРмр01-02-003-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (87,94 руб.): 80% отФОТ (109,92 руб.) СП (65,95 руб.): 60% отФОТ (109,92 руб.)	шт	1	113,22	109,92			113,22	109,92		
103	<b>ФЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (5 руб.): 92% отФОТ (5,44 руб.) СП (3,54 руб.): 65% отФОТ (5,44 руб.)	шт	1	5,44	5,44			5,44	5,44		
104	<b>ФЕРм10-04-101-07</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (16,69 руб.): 92% отФОТ (18,14 руб.) СП (11,79 руб.): 65% отФОТ (18,14 руб.)	шт	1	18,14	18,14			18,14	18,14		
105	<b>ФЕРм10-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (6,46 руб.): 80% отФОТ (8,08 руб.) СП (4,85 руб.): 60% отФОТ (8,08 руб.)	шт	1	9,96	8,08			9,96	8,08		
106	<b>ФЕРм10-01-055-09</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (6,61 руб.): 80% отФОТ (8,26 руб.) СП (4,96 руб.): 60% отФОТ (8,26 руб.)	100 м	0,05	736,83	157,81	66,59	7,44	36,84	7,89	3,33	0,37
107	<b>ФССЦ-21.2.02-05-0101</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74	1000 м	0,005	480				2,4			
108	<b>ФЕРм10-02-042-05</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 (на объем ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 а СМР=9,74 НР (204,66 руб.): 80% отФОТ (255,82 руб.) СП (153,49 руб.): 60% отФОТ (255,82 руб.)	компл	1	260,93	255,82			260,93	255,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза</b>												
109	<b>ФЕРмр01-05-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (430,6 руб.): 65% отФОТ (662,46 руб.) СП (264,98 руб.): 40% отФОТ (662,46 руб.)</i>	лифт	1	682,33	662,46			682,33	662,46		
110	<b>ФЕРмр01-05-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (128,7 руб.): 65% отФОТ (198 руб.) СП (79,2 руб.): 40% отФОТ (198 руб.)</i>	остановка	3	67,98	66			203,94	198		
111	<b>ФЕРмр01-05-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр</i>	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г СМР=9,74 НР (305,92 руб.): 65% отФОТ (470,65 руб.) СП (188,26 руб.): 40% отФОТ (470,65 руб.)</i>	лифт	1	484,77	470,65			484,77	470,65		
<b>Раздел 7. Оборудование в текущих ценах</b>												
112	<b>Прайс-лист стр.</b> О	Стоимость лифта пасс. г/п 400кг на 5 ост., выс.подъема 19,6 м исп. Е30, фотореле <i>ПЗ=(1197000*1,012*1,03)/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г СМР=4,83</i>	комплект	1	215270 <i>(1197000*1,012*1,03)/1,2/4,83</i>				215270			
113	<b>Мониторинг цен</b> О	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте <i>ПЗ=7400,00*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г СМР=4,83</i>	шт.	1	1608,7 <i>7400,00*1,05/4,83</i>				1608,7			
114	<b>Мониторинг цен</b> О	ПУ крыши кабины <i>ПЗ=770*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г СМР=4,83</i>	шт.	1	167,39 <i>770*1,05/4,83</i>				167,39			
115	<b>Мониторинг цен</b> О	Переговорный комплект кабины <i>ПЗ=550*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г СМР=4,83</i>	шт.	1	119,57 <i>550*1,05/4,83</i>				119,57			
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>									244711,33	17915,72	624,99	53,25
<b>Накладные расходы</b>									13483,41			
<b>Сметная прибыль</b>									9317,34			
<b>Итого по смете:</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Строительные работы								79624,5			
	Итого Монтажные работы								257856,76			
	Итого Оборудование								1048910,1			
	Итого Прочие затраты								313338,29			
	Итого								1699729,7			
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы								5630,64			
	Машины и механизмы								624,99			
	ФОТ								17968,97			
	Оборудование								217165,66			
	Накладные расходы								13483,41			
	Сметная прибыль								9317,34			
	НДС 20%								339945,94			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2039675,6</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)